weberKPS 231

Lábazati alapvakolat

- Víztaszító
- Fagyálló
- Nagy szilárdságú

Felhasználásra kész, por alakú, ásványi bázisú fagyálló alapvakolat, épületek lábazati burkolatai alá, elsősorban weberpas mozaik és weberpas marmolit lábazati és díszítővakolatok alapjaként.

Jó tudni

Anyagigény: kb. 17-20 kg/m²/cm
Kiadósság: kb. 2-2,4 m²/40 kg zsák
Keverővíz-szükséglet: kb. 0,2 liter víz 1 kg szárazanyaghoz
(kb. 8 liter/zsák)

Technikai adatok

- Max. szemcseméret: kb. 2 mm
- Nyomószilárdság: CSIV
- Tapadószilárdság: ≥ 0,8 N/mm²
- Kapilláris vízfelvétel: W2
- Tűzvédelmi osztály: A1

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kiszerelés	Raklap mennyiség
231P	40 kg/zsák	30 zsák / 1200 kg

Tárolási információ

A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

Általános előírások

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A frissen felhordott anyagot az erős napsugárzástól, fagy- és csapadékhatástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!

Az alapfelület előkészítése

A gúzolt alapfelület legyen szilárd, száraz, teherbíró, mozgás- és zsugorodásmentes, megfelelően érdes, homogén, közepesen és egyenletesen nedvszívó, valamint szennyeződésmentes. Pórusbeton, fagyapot és cementkötésű faforgácslap esetén a gyártók előírásai az irányadók.

Feldolgozás

A vakolás megkezdése előtt a gúzolt felületet elő kell nedvesíteni. A szárazanyagot víz fokozatos hozzáadásával a vakolható sűrűség eléréséig keverjük össze. Egyszerre több zsák tartalmát keverjük be, és keverőládában tároljuk. Az alapvakolatot max. 2 cm rétegvastagságban lehet egyszerre felhordani, majd kartecsnivel, vagy léccel durván, de egyenletesen húzzuk el. A vakolat meghúzása után, de legkésőbb a következő napon egy kb. 3-5 mm vastagságú réteget ismét hordjunk fel, és polisztirol dörzsölővel simítsuk be. Az egyes rétegek között szükség szerint előnedvesítést alkalmazzunk. A felületképző réteget, ill. burkolatot a lábazati alapvakolat teljes kiszáradása és megkeményedése után készíthetjük el (kb. 10-14 nap múlva).

További hasznos információt a honlapunkon talál

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.

Kapcsolódó termékek

weberKPS 605	Cementes simítóvakolat
weberKPS glett	Kültéri fehér glett
weberKPS gúz	Cementes gúz

SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT.
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5. hrsz.
rendel@hu.weber | www.hu.weber